


# ÁLLAPOTRÖGZÍTŐ METSZETEK M 1:100


## A-A METSZET

M=1:100



## B-B METSZET

M=1:100



### Feltételezett rétegrendek:

**1** Égetett agyagcserép fedés  
Cserépléc 5/5 cm  
Szarufa 10/15 cm  
Padlástér

**2** Kavicsolt lemez vízszigetelés  
Hőszigetelés  
Lejtőbeton  
Körüreges vasbeton födémpanel  
Vakolat

**3** Aljzatbeton  
Technológiai szigetelés  
Hőszigetelés  
Körüreges vasbeton födémpanel  
Vakolat

**4** Lapburkolat / Linóleum  
Ragasztó  
Aljzatbeton  
Technológiai szigetelés  
Hőszigetelés  
Körüreges vasbeton födémpanel  
Vakolat

**5** Lapburkolat / Linóleum  
Ragasztó  
Aljzatbeton  
Technológiai szigetelés  
Hőszigetelés  
Bitumenes lemez vízszigetelés  
Vasalt aljzatbeton  
Homokos kavicssterítés  
Termett talaj

**6** Külső vakolat  
Kerámia falazóblokk  
Belső vakolat

**7** Beton térkő burkolat  
Homokterítés  
Aljzatbeton  
Homokos kavics

Terv megnevezése: **A Fegyverneki Orvosi Rendelő Fejlesztése II. ütem  
Építési Engedélyezési Terve**

Megrendelő: Fegyvernek Község Önkormányzata  
5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

Építés helye: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/A  
Hrsz.: 2545/2

Tervező: Horváth Ferenc Építészmérnök  
5000 Szolnok, Csokonai u.96 2/2 Eng. szám: É16-0245

Rajz megnevezése: Állapotrögzítő Metszetek  
Dátum: 2012. December hó

Tervszám: A-2  
Lépték: M 1:100

